

Nouveau hangar – Cadenazzo



Client

csc costruzioni SA

Durée des travaux

11.2013 - 10.2014

Entreprise générale et totale

csc costruzioni SA

Montant du marché

CHF 3'348'000 (hors TVA)

Direction de projet et de construction

csc costruzioni SA

Personne responsable auprès du client

M. Gian-Luca Lardi,
Csc Entreprise de Constructions SA

Description de l'ouvrage

Construction clé en main d'un nouvel entrepôt composé de deux niveaux.

Au rez-de-chaussée se trouvent l'aire de lavage des véhicules, l'atelier mécanique, l'atelier de menuiserie et les entrepôts.

Au premier étage se trouve un entrepôt sur une mezzanine.

Le bâtiment a été construit comme suit

- murs préfabriqués isolés en béton armé avec finition en façade
- dalles intermédiaires en béton armé préfabriqué à parement lisse
- toit en béton armé préfabriqué avec lucarnes intégrées
- fenêtres et portes en pvc avec volets roulants
- portes intérieures/extérieures et portes métalliques pliantes extérieures

Tecnicas de costruction

Assainissement du sous-sol par substitution du terrain.
Construction avec éléments préfabriqués en béton pour la partie dépôt.
Construction de la partie bureaux par béton armé mis en oeuvre.

Planificateurs

Calculacion : Bonalumi Monotti SA, Locarno
Anti-incendie : Cispi Sagl
Physique de la construction et LEED : IFEC Consulenze SA, Monteceneri-Rivera
Projet électromécanique : Alpiq SA, Manno
Projet exécutif architectural : Atelier ribo, Cadenazzo
Direction des travaux locale : Csc Entreprise de Constructions SA
Projet thermo-climatique : Alpiq SA, Lugano

