OSPEDALE REGIONALE DI LUGANO – TERZA TAPPA

Cliente
Direzione Generale Ente Ospedaliero Cantonale

Durata del lavoro
07.2014-12.2015

Impresa
CSC Impresa Costruzioni SA

Valore del contratto
CHF 2.8 mio (IVA esclusa)

Coordinamento e direzione lavori
Studio Remo Leuzinger architetto Sagl

Responsabili del contratto
Arch. Remo Leuzinger Architetto Sagl

Descrizione dell'opera

Lavori di capomastro per la realizzazione della terza ala dell'Ospedale Italiano di Lugano. La struttura è composta da 1 livello interrato e 5 livelli fuori terra realizzati in calcestruzzo armato con soletta di copertura piana.

Tecniche di costruzione

Struttura realizzata in calcestruzzo armato in aderenza e sovrapposizione all'ospedale esistente mantenuto in esercizio. I vari livelli sono realizzati alternando pilastri prefabbricati con elevazioni in calcestruzzo casserato tipo 4.1. I solai a dipendenza del livello e dalle luci di appoggio sono realizzati in calcestruzzo armato tradizionale, calcestruzzo precompresso tipo Spiroll e con il sistema calcestruzzo alleggerito tipo Cobiax.

Progettisti

Arch. Remo Leuzinger Architetto Sagl
Ing. Alfio Casanova

CSC